

BRICOLL Kft.

2903 Komárom, Jászai Mari u. 22/A.

Tel.: 34/345-295, 34/341-784

Fax : 34/340-316

Bankszámlaszám:

10403631-36311507-00000000

Adószám : 10552807-2-11



Név : Komárom Város Önkormányzata

Cím : Komárom, Szabadság tér 1.

Kelt: 2018_01

Szám: 2018_005

A munka leírása: Komárom

Készítette:Sáfrán József

Kállai Tivadar utcai bölcsőde - parkoló építés

Készült: ÖN alapján, 2017 10-01-én érvényes árszinten, szabadár

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka
61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
62	Kőburkolat készítése
68	Útpályatartozékok készítése
I. Fejezet munkanemei összesen	

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
1	21-001-006.2 (35) ÖN Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 6 10 m2	Anyag Munkadíj
2	21-001-013.1.1-0631101 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-..... minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 2,4 10 m2	Anyag Munkadíj
3	21-002-001.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 15,08 m3	Anyag Munkadíj
4	21-004-005.1.1.1 (15) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 151,5 m2	Anyag Munkadíj
5	21-004-003.1 (6) ÖN Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 2,625 m2	Anyag Munkadíj
6	21-004-006.1 (19) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 35 m2	Anyag Munkadíj
7	21-006-001.1.1 (1) ÖN Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig 48,48 m3	Anyag Munkadíj
8	21-008-002.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 30,3 m3	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
9	21-008-003.1.2 (15) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 151,5 m2	Anyag Munkadíj
10	M21-011-001 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítása 2 km távolságig talajosztály I-IV. 60,98 m3	Anyag Munkadíj
11	21-011-011.4 (24) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 1 db	Anyag Munkadíj
12	61-002-001.1-0111002 (1) ÖN Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyalual, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod 30,3 m3	Anyag Munkadíj
13	62-001-001.1 (1) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 5 m	Anyag Munkadíj
14	62-003-071.1-0614391 (41) ÖN# Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben LEIER Kaiserstein Fórum térkő 40x20x8 cm méretben, Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke, Beige, Középbarna, Sötétbarna, Cikkszám: HUTKL0719 151,5 m2	Anyag Munkadíj
15	62-001-003.1 (5) ÖN Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal 1,5 m2	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
16	62-002-002.3-0613250 (8) ÖN# Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,3$ finomsági modulussal 63 m	Anyag Munkadíj
17	62-003-008.1-0613900 (25) Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel bontott anyagból (kuka tároló) 1,5 m2	Anyag Munkadíj
18	K68-004-008.3-0612123 (13) Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban kerékvető, betonba ágyazva C20/25-X0-16/F2 SW KPE-2/70_60x25x22 útszegélygömb 16 db	Anyag Munkadíj
Munkanem összesen:		